



Sök grävstillstånd eller TA-plan i Perstorps kommun

Du som ska utföra grävarbeten i allmän mark, **måste** ansöka om grävstillstånd och trafikanordningsplan.

Trafikanordningsplan kallas ofta för TA-plan. Din TA-plan ska innehålla en karta eller skiss över arbetsområdet. Du ska markera på kartan hur du tänker använda avstängningsmaterial och eventuellt leda om trafiken. Du ska också ange vem som är arbetsplatsens utmärkningsansvarige. Den personen måste ha genomgått utbildning i Arbete på väg.

Hur ansöker jag?

Har du redan skapat ett konto, kan du gå direkt till **Ansökan om grävstillstånd och trafikanordningsplan**. För att kunna registrera ett konto behöver du ha en E-post, person- eller organisationsnummer och faktureringsadress.

Vi samarbetar med Åstorp, Klippan, Bjuv och Örkelljunga kommuner och samma konto kan användas i alla fem kommuner.

Villkor för grävstillstånd

- Grävanmälan skall göras innan något grävarbete i allmän platsmark påbörjas. Detta söks på Perstorps kommuns hemsida före varje objekt påbörjas. Akuta grävarbeten får påbörjas utan att grävanmälan lämnats in men då **ska** det anmälas i efterhand.
- Ledningar får inte läggas över befintliga va-ledningar, endast vissa korsningar får förekomma efter samråd med NSVA.
- All korsning av belagd gata, infart och GC-väg ska om möjligt utföras genom tryckning eller borring.
- Återställning av hårdgjord yta ska utföras enligt kommunens villkor.
- Vid mindre arbeten får schaktmassor, sten o dylikt inte läggas direkt på klippta gräsytor.
- Klippta gräsytor ska vara stenfria i ytan till ett djup av 10 cm.

Allmänna arbeten:

- Utmärkning av vägarbete skall ske enligt vägverkets anvisningar ("Arbete på väg"). Även andra tillstånd kan komma att krävas för arbetets genomförande.
- Sökande är alltid ansvarig för korrekt återfyllning så att inga olyckor inträffar.
- Sökande är alltid ansvarig för korrekt avstängning även under icke ordinär arbets tid så att inga olyckor inträffar.
- Renhållning, snöröjning samt underhåll av upplåtet område åligger entreprenören under byggtid och till dess Tekniska kontoret besiktigt och godkänt arbetsområdet.

Återställning:

Anläggning eller arbetsområde ska återställas till ursprungligt skick. Arbetsområde och upplagsplats ska efter arbetet avslutats vara uppstädade. Skadade mätpunkter återställs av Tekniska kontoret på entreprenörens bekostnad. Betäckningar ska anpassas till omgivande markhöjder.

Återfyllning upp till terrassyta bör man eftersträva att ha schaktets väggar jämna och med en jämn lutning uppåt från botten och i övrigt anpassat så att det går att komprimera materialet vid återfyllning. Återfyllningen under terrass ska utföras med sorterat befintligt material eller

material med samma tjälfarlighetsklass. Lagren återställs i tjocklekar lämpliga för packning. Bredder måste anpassas så att packningsredskap kan utnyttjas helt.

Återfyllning över terrassyta:

Krossmtrl. (nytt mtrl.)	Infarter och gator	GC-väg och gångbana
Tillfälligt slitlager i väntan på beläggning, typ bergkross 0-16	Uk till ök befintlig beläggning	Uk till ök befintlig beläggning
Slitlager typ bergkross 0-16	50 mm	50 mm
Bärlager	80 mm	150 mm
Förstärkningslager	420 mm	300 mm

Asfaltbeläggning:

Asfaltsbeläggningen av uppgrävd yta utföres alltid av Perstorps kommuns asfaltsentreprenör enligt nedan angivna regler som beställaren debiteras för, även inräknad garantitid.

- Gångbanor < 1,5 m: lägges hela bredden.
- Gångbanor och refuger > 1,5 m. Om schakten överstiger halva bredden, lägges hela bredden.
- Om det finns gamla lagningar närmare varandra än 60 cm lägges den gamla lagningen om ihop med den nya.
- Gammal beläggning tas bort så att det inte blir skarvar närmare än 60 cm vid brunnar och kantsten.
- Mittlinjer eller körfältslinjer är en lämplig skarvlinje.
- Undvik att få skarvar i hjulspår.
- Diverse målade linjer som kommer att försvinna under arbetets gång på belagd yta kommer att kompletteras av Perstorps kommuns linjemålningsentreprenör och debiteras beställaren efter faktiska kostnader.

Taxor, avgifter och priser för grävning och återställande

Bakgrund

Lednings- och grävarbeten är omfattande och ökar i Perstorps kommun. Sådana arbeten innebär t.ex. att gator, vägar, cykelbanor och intilliggande beläggning grävs upp och sedan återställs. Grävarbetena innebär att kommunens gator, vägar, cykelbanor m.m. försvagas. Vanliga skador som uppkommer är t.ex. sättningar och sprickbildningar. Skador kan komma efter många år även efter det att en gata/väg fått ny beläggning.

Perstorps kommun tar ut avgift enligt denna taxa för återställning av gator, gång- och cykelbanor, grus- och grönytor. Perstorps kommun kommer vid varje grävanmälan i gata, gång- och cykelbana eller annan asfalterad yta göra en bedömning kring om ytan har ett förhöjt underhållsbehov eller ej.

Begreppsförklaring avgifter

Generellt

Den som ansvarar för grävning i allmän plats (byggherren) skall betala ersättning för kommunens handläggning av grävstillståndet d.v.s. administration, kontroll och granskning av relationshandlingar, dokumentation och övertagandebesiktning.

För tillsyn, platsbesök före, i samband med eller efter grävning, samt ökade kostnader för framtida förhöjt underhåll tas särskild taxa ut. Avgifterna i denna taxa för ersättning vid grävning i allmän plats utgår från angivet antal tusendelar (s.k. milliprisbasbelopp mPBB) av gällande prisbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Administrativa avgifter

Ersättning för handläggning av grävstillstånd består av en administrativ avgift motsvarande 20 mPBB per timme, dock lägst 2 timmar. Utöver detta finns andra administrativa avgifter som rör tillsyn, platsbesök, återupprepade besiktningar mm.

Avgift för återställning av bitumenbundna lager

Den avgift som kommunen tar ut för att genomföra återställning av bitumenbundna lager (asfalt).

Avgift för framtida förhöjt underhåll.

Ersättning för framtida förhöjt underhåll skall betalas till kommunen när grävningen är klar. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för framtida förhöjt underhåll. Avgift betalas för hårdgjorda ytor.

Avgift för återställande av kantsten och beteckningar

Den avgift som kommunen tar ut för att genomföra återställning av kantsten och olika typer av beteckningar.

Påföljdsavgifter

Avgifter som tas ut för olika brister och avvikelser. Brister bedöms på en skala från 1 till 3 där: 1 är brist, 2 är allvarlig brist, 3 är en mycket allvarlig brist.

Administrativa avgifter

Typ av avgift	Taxa
Handläggning av grävstillstånd inkl. TA-plan och lägesgodkännande.	952 kr/timme, dock lägst 2 timmar
Granskning av endast TA-plan som ej hör till grävstillstånd ex. upplåtelse av offentlig plats.	952 kr/timme
Återkommande granskning av TA-plan och/eller grävstillstånd.	1120 kr/timme
Tillsyn och platsbesök.	952 kr/timme
Återkommande efterbesiktningar.	1120 kr/timme

Återställningsavgifter för bitumenbundna lager (asfalt), framtida förhöjt underhåll, justering av beteckningar och kantsten

Kommunen utför dessa typer av återställning.

Gång- och körbana	Intervall	Enhet	Utan framtida förhöjt underhåll	Med framtida förhöjt underhåll	Med framtida förhöjt underhåll för asfalt yngre än 5 år.	Anmärkning
	< 10	m ²	605 kr/m ²	785 kr/m ²	965 kr/m ²	Ett lager 100 ABT
	10-50	m ²	470 kr/m ²	610 kr/m ²	750 kr/m ²	Ett lager 100 ABT
	> 50	m ²	420 kr/m ²	545 kr/m ²	670 kr/m ²	Ett lager 100 ABT
	< 10	m ²	830 kr/m ²	1079 kr/m ²	1328 kr/m ²	Två lager 110 AG + 80 ABT
	10-50	m ²	695 kr/m ²	903 kr/m ²	1111 kr/m ²	Två lager 110 AG + 80 ABT
	> 50	m ²	630 kr/m ²	819 kr/m ²	1008 kr/m ²	Två lager 110 AG + 80 ABT

Minsta debiterbar yta är 1 m². Vid grävning i samband med planerat årsbestämt beläggningsunderhåll sker inget påslag för framtida förhöjt underhåll. Vid grävning i yta med asfaltbeläggning yngre än fem år fördubblas påslaget för framtida förhöjt underhåll.

Avgift för återställning av kantsten exkl. eventuell justering

Storlek på kantsten	Pris per meter
Spikad betongsten 12 cm	165 kr
Spikad betongsten 16 cm	210 kr
Rå kantsten 10-15 cm	385 kr

Vid de tillfällen då asfalten behöver justeras för att det ska vara möjligt att sätta kantsten och/eller råkantsten så tillkommer följande kostnader för justering och asfaltering (4cm 100 ABT):

<10 löpmeter	300 kr/löpmeter
10-50 löpmeter	200 kr/löpmeter
>50 löpmeter	175 kr/löpmeter

Avgift för justering av betäckningar

Fasta bäteckningar	Pris per enhet
Höjning 20-50 mm inkl. järn ram	605 kr
Nedstigningsbrunn typ A6	495 kr
Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3, brandpost, rännstensbrunn	330 kr
Avstängningsventil AV, servisventil SV, polygonpunkt PP	275 kr
Teleskopiska bäteckningar	Pris per enhet
Nedstigningsbrunn typ A6	275 kr
Tillsynsbrunn typ A5, spolbrunn A3, brandpost, rännstensbrunn	275 kr
Avstängningsventil AV, servisventil SV, polygonpunkt PP	275 kr

Påföljdsavgifter för överträdelse av TA-plan

Om TA-plan inte följs eller annan brist i utmärkningen upptäcks kan ansvarig byggherre, eller dess utmärkningsansvarige åläggas att betala en påföljdsavgift. Ansvarig från kommunen ska då besöka arbetsplatsen och dokumentera alla brister, både skriftligt och genom fotografering.

Avgiftsuttag tas ut enligt nedan tabell, avgiften anges i kronor:

Antal 2:or	Antal 3:or					
	0	1	2	3	4	5
0	0	5000	15000	25000	35000	45000
1	0	5000	15000	25000	35000	45000
2	0	5000	15000	25000	35000	45000
3	2500	5000	15000	25000	35000	50000
4	3000	5000	15000	25000	45000	50000
5	300	5000	15000	25000	45000	50000

Påföljdsavgift för skada på träd

Inget träd på eller intill arbetsområdet får skadas i grenverk, stammar eller rotsystem. Skadas någon del härav utgår följande avgift:

Typ av träd	Taxa
Skyddsvärt träd enligt Länsstyrelsens inventering	50 000 kr/st
Alléträd med biotopskydd	30 000 kr/st
Träd med en diameter som överstiger 10 cm, 1 meter upp från marken	20 000 kr/st

Övriga påföljdsavgifter

Vid följande avvikelser bedöms risken för påverkan på oskyddade trafikanter och allmän plats vara så pass stor varför en direkt påföljdsavgift per nedan angivna avvikelse tas ut direkt, då det betraktas som avtalsbrott gentemot gällande bestämmelser.

Avgift utgår alltid för dessa avvikelser om **10 000 kronor** per avvikelse:

- vid avsaknad av beviljat grävstillstånd
- vid grävning utanför vad som godkänts i grävstillståndet
- vid ej efterlevnad av granskad TA-plan eller på annat sätt brister i utmärkning av vägarbeten
- vid avsaknad av granskad TA-plan (kontroll av TA-planens efterlevnad kan komma att ske, och avvikelser debiteras enligt kommunens gällande avgifter).
- då arbete sker utan godkända varselkläder
- vid akuta arbeten som inte anmälts nästföljande arbetsdag
- eventuella skador på utrustning, ytor, växtlighet, träd etc.
- vid olämpligt material i schakten vid återställningsarbete, som t.ex. asfaltskakor, tjälklumpar, jord, lera, virkesklumpar med mera

Övriga påföljdssavgifter som ej omfattas av bristbedömning

- Avgift för dolda betäckningar i schakt: 10 000 kronor/styck
- Förseningsavgift* (engångsavgift): 3000 kr, därefter 1000 kr/dygn

*Med försening avses från det datum då arbetet ska vara avslutat enligt slutdatum i grävstillståndet.